



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
CNPJ n.º 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000
Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200
www.cachoeirademinas.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES
END: ESTRADA ALTO DAS CRUZES – CACHOEIRA DE MINAS – MG
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
ART: 1774405

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução de 1.088,00 m² de calçamento em blocos hexagonais de concreto E= 8 cm, 340,00 m de meio fio e sarjeta (15x30) cm em concreto moldado in loco executado pela Prefeitura Municipal.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

Inicialmente será executada a regularização do subleito. Serão regularizados 1.190,00 m². A rua terá 7,00 metros de largura para blocos hexagonais de concreto E= 8 cm.

CALÇAMENTO E MEIO FIO:

Será aberta a vala para a execução do meio fio de concreto. O meio-fio terá as seguintes dimensões: de 15 cm na fase superior, 15 cm na face inferior, 30 cm de altura e 340,00 m de comprimento. A execução será nas duas laterais da rua.

Ao lado do meio fio será executada a sarjeta em concreto estrutural com 30 cm de largura e 8 cm de espessura. A captação das águas pluviais será apenas pela sarjeta, não havendo a necessidade de assentamento de tubos de concreto devido à topografia da rua e pelo volume de água.

Será colocado o colchão de areia na espessura de 6 cm e posteriormente serão assentados os blocos hexagonais de concreto, espessura de 8 cm e concreto FCK 35MPA. O assentamento deverá seguir o projeto básico, que indica caimento de 3% para as laterais para a captação de águas pluviais.

O rebaixo para acesso de deficientes seguirá as normas da ABNT NBR 9050.

Ao final do calçamento será executado em concreto o travamento dos blocos evitando que eles se soltem em caso de chuvas fortes.

Cachoeira de Minas, 26 de Maio de 2014.

José Airton Junho dos Reis
CREA/MG 56.250/D