

OBRA: Arruamento e calçamento de avenida
AUTOR: REPENSAR ENG. E CONS. SOCIOAMBIENTAL LTDA. - DIOGO SIQUEIRA LEMOS
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS - MG
ENDEREÇO: Avenida Vice Prefeito João Teixeira da Costa, CACHOEIRA DE MINAS - MG
DATA: 12/02/2016
Nº CONTRATO: Contrato de repasse nº 1016.206-19/2014/OGU/MCIDADES
ART ORÇAMENTO: 2326693
REF. SINAPI: MG_11/2015_NÃO DESONERADO
ENCARGOS: Os encargos sociais são os que constam da composição SINAPI para MG do mês de referência utilizado (NOV./2015)
BDI: 23,38%
BDI REDUZIDO: 13,79%

Planilha Orçamentária - complementar

ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		BDI	23,38%		
1.1	73822/002	LIMPEZA DO TERRENO, RASPAGEM MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	m ²	2.721,35	0,44	0,54	1.477,35
1.2	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m ³	51,60	5,37	6,63	341,88
1.3	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	1.554,15	3,00	3,70	5.752,53
1.4	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m ³	1.605,75	2,01	2,48	3.982,16
1.5	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m ³	477,91	8,28	10,22	4.882,26
1.6	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	5.639,20	1,09	1,34	7.583,83
Subtotal item 2							24.020,01
Custo TOTAL							24.020,01

Diogo S. Lemos

Eng. Civil Diogo Siqueira Lemos - CREA MG 113.145/D