

MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA PRAÇA, ACADEMIA AO AR LIVRE E QUADRA POLIESPORTIVA

OBRA: Construção de praça, academia ao ar livre e quadra poliesportiva  
AUTOR: REPENSAR ENG. E CONS. SOCIOAMBIENTAL LTDA. - DIOGO SIQUEIRA LEMOS  
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS - MG  
ENDEREÇO: Rua José Dionísio de Oliveira, CACHOEIRA DE MINAS - MG  
DATA: 10/08/2015  
Nº CONTRATO: Contrato de repasse nº 0352.311-98/URIAP/PAC2 e Contrato Nº 0359.690-35 PMCMV  
ART ORÇAMENTO: 2326693

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES  
QUANT: 1 UNIDADE

1.2. BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)  
QUANT: 4,0 M (LARGURA) X 5,0 M (COMPRIMENTO) = 20 M<sup>2</sup>

1.3. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES  
QUANT: 4,0 M (LARGURA) X 5,0 M (COMPRIMENTO) = 20 M<sup>2</sup>

1.4. INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR  
QUANT: 1 UNIDADE

1.5. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO  
QUANT: 1 UNIDADE

1.6. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  
QUANT: 2,0 M (LARGURA) X 1,2 M (ALTURA) = 2,4 M<sup>2</sup>